捷運技術週報

報告期間：2026-10-14～2026-10-20

【營運動態】

日內瓦跨境電車17號線延伸至法國Perrier-Aubrac

日期：2026-10-20
國家 / 地區：未能確認
運輸系統：Genève – Annemasse tramway
地點：Perrier-Aubrac in Annemasse
事件摘要：日內瓦跨境電車17號線於10月17日向法國境內延伸1.2公里至Annermasse的Perrier-Aubrac，新增三座車站，為日內瓦—Annermasse電車計畫第二期。工程由跨市鎮機關Annemasse Agglo與法國交通主管機關合作推動，2023年夏季動工，7月開始測試。延伸段供地方旅運使用，並與服務較長距離跨境旅運的Léman Express區域鐵路互補。
臺北捷運局啟示：本案以新增1.2公里及三座車站延伸跨境電車服務，並明確區分地方旅運與區域鐵路的服務定位；都市軌道規劃可據此檢視延伸線的車站配置、服務範圍與區域鐵路轉乘功能是否相互配合。工程採跨機關合作，且於通車前進行測試，亦可作為檢視跨境或跨行政區專案權責協調及系統測試安排的參考。
來源：www.railwaygazette.com
來源網址：https://www.railwaygazette.com/france/2026/10/20/swiss-tramway-extended-further-into-france/

名古屋市交通局辦理強震地鐵列車脫軌及乘客疏散訓練

日期：2026-10-20
國家 / 地區：日本
運輸系統：未能確認
地點：名古屋市
相關系統：電聯車
事件摘要：名古屋市交通局職員以震度7地震造成停駛中的地鐵列車脫軌為情境辦理訓練，約60名地鐵駕駛員及站務人員等參加。演練中，職員引導乘客逐一握住扶手、緩慢下車並疏散至列車外；其後使用專用油壓千斤頂頂升脫軌車輛並復軌，以確認作業流程。
臺北捷運局啟示：本次演練涵蓋乘客逐一疏散及以專用油壓千斤頂頂升、復軌兩項作業。都市軌道工程單位可據此檢視強震脫軌情境下，站務與行車人員的疏散指引是否明確，以及復軌設備與作業流程的訓練是否能銜接。
來源：news.yahoo.co.jp
來源網址：https://news.yahoo.co.jp/articles/05bbc75abd713f9523b8c0e47e9e92a5de4dd9ca

蔚山推動變更都市鐵道1號線車輛基地位置

日期：2026-10-19
國家 / 地區：韓國
運輸系統：도시철도 1호선
相關系統：電聯車、供電
事件摘要：蔚山市宣布，擬將原規劃設於太和江站廣場的都市鐵道1號線車輛基地，改設於路線沿線其他基地，並尋找可在目前工期內完成建設的替代地點。原址調查發現，高壓天然氣管線遷移及軟弱地盤改良各需約24個月；若維持原址，工程至少需72個月，較原規劃45個月增加27個月，工程費用預估增加300億韓元以上。車輛基地改址之際，供氫電車使用的氫氣加注站仍規劃設於太和江站廣場。
臺北捷運局啟示：此案顯示，車輛基地選址若涉及高壓管線遷移與軟弱地盤改良，可能顯著影響工期及工程費用。都市軌道工程在基地規劃階段可將地下管線調查、地盤條件及車輛長期停放荷重納入整合評估，並檢視替代基地、供氫設施與既有管線的配置關係，以降低設計及施工階段發現重大限制後的變更風險。
來源：www.enewstoday.co.kr

來源網址：http://www.enewstoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=2481671

慶尚南道知事搭乘梁山都市鐵道試運轉列車，檢視轉乘與開通準備

日期：2026-10-19
國家 / 地區：韓國
運輸系統：양산 도시철도
相關系統：電聯車、號誌
事件摘要：慶尚南道知事朴完洙於19日下午前往梁山沙松站轉乘中心及梁山中央站，並搭乘兩站間試運轉中的梁山都市鐵道列車，檢視大眾運輸轉乘便利性與開通準備情形。梁山都市鐵道為連接釜山老圃洞至梁山北亭洞的輕軌，全長11.43公里，共設7座車站。視察期間，朴完洙檢視列車行駛穩定性、安全設備，以及都市鐵道間的轉乘動線、導引系統、無人駕駛系統安全性與緊急應變準備。
臺北捷運局啟示：此案在開通準備階段同時檢視試運轉列車的行駛穩定性、安全設備，以及無人駕駛系統的安全與緊急應變；都市軌道工程可據此將列車運轉測試、安全設備確認及緊急情境應變納入整體開通驗證。另因本案涉及沙松站公車與都市鐵道轉乘，以及梁山中央站兩條都市鐵道間轉乘，可在整合檢核中一併驗證轉乘動線、導引資訊與運行銜接是否能支援旅客轉乘。
來源：www.gnen.net
來源網址：http://www.gnen.net/news/articleView.html?idxno=177947

T10 與 T4 接觸網連接工程期間調整 T4、T2 營運

日期：2026-10-19
國家 / 地區：法國
運輸系統：TCL
地點：gare de Vénissieux
相關系統：號誌、供電
事件摘要：為連接 T4 與 T10 的架空接觸線，工程團隊將於 10月25日至11月24日在 Vénissieux 車站安裝新接觸線，將 T10 的電力設備接至既有設施。工程須在營運中的設施上施工，多數作業安排於夜間；為確保施工安全，部分時段將調整 T4、T2 班次，並可能實施較大幅度的營運中斷。
臺北捷運局啟示：本案涉及新線接觸網接入既有營運設施，且須在施工安全與既有服務間調配作業時段。都市軌道工程可據此檢視新舊線供電介面、施工隔離與夜間作業安排，並將分階段營運調整及接駁服務納入施工期間的營運規劃。
來源：www.lyoncapitale.fr
來源網址：https://www.lyoncapitale.fr/actualite/metropole-de-lyon-des-perturbations-attendues-sur-les-tramways-t4-et-t2-jusqua-fin-novembre

梁山都市鐵道以12月通車為目標進行最後準備

日期：2026-10-19
國家 / 地區：韓國
運輸系統：양산 도시철도
地點：양산
相關系統：電聯車、號誌
事件摘要：連接釜山老圃洞與梁山北亭洞的梁山都市鐵道，以12月通車為目標進入最後準備階段。工程投入總經費7962億韓元，建設長11.43公里、設有7座車站，目前正進行營運試運轉及安全性驗證。
臺北捷運局啟示：本案在通車前同步進行營運試運轉與安全性驗證，可供都市軌道工程檢視如何將試運轉結果納入安全驗證及通車準備流程。
來源：www.newscj.com
來源網址：https://www.newscj.com/news/articleView.html?idxno=3441403

廈門新開通兩條捷運線並增加旅客服務

日期：2026-10-19
國家 / 地區：中國大陸

運輸系統：Metro di Xiamen
地點：Xiamen
相關系統：電聯車、供電
事件摘要：廈門於9月16日開通兩條新捷運線，並開始提供有限度的載客服務，新增57.4公里路網。開通後，系統由98.4公里、四條線增至155.8公里、五條線，路網規模增加37%。
臺北捷運局啟示：本案以有限度載客服務作為新線初期運轉安排，工程單位可檢視如何將初期服務條件納入營運準備與系統驗證規劃，並據此安排從有限服務逐步銜接常態營運的檢核程序。
來源：www.indexbox.io
來源網址：https://www.indexbox.io/it/blog/xiamen-opens-two-new-metro-lines-expanding-network-by-37/

瑞士核准伯恩至奧斯特蒙迪根新路面電車線建設許可

日期：2026-10-16
國家 / 地區：瑞士
運輸系統：Bern–Ostermundigen tram line
地點：between Bern and Ostermundigen
事件摘要：瑞士聯邦交通局（BAV）已核發伯恩 - 奧斯特蒙迪根路面電車線建設許可。新線全長4.4公里，西起伯恩的Viktoriaplatz，東至奧斯特蒙迪根的Oberfeld。許可係經審查工程建設技術文件後核發，計畫由BernMobil、伯恩市及奧斯特蒙迪根市透過TBO AG共同推動。
臺北捷運局啟示：本案建設許可係依工程技術文件審查後核發，可供都市軌道工程參考：規劃階段應明確整合路線與基礎設施設計文件，並以完整性及技術符合性審查支援許可程序；跨市共同推動的安排，也顯示可在專案治理中明定參與機關的執行分工。
來源：www.railwaypro.com
來源網址：https://www.railwaypro.com/wp/switzerland-approves-the-construction-of-a-tram-line-in-bern/

慕尼黑地鐵A型列車年底除役，保留一列作特殊及博物館運行

日期：2026-10-15
國家 / 地區：德國
運輸系統：Münchner U-Bahn
地點：München
相關系統：電聯車
事件摘要：慕尼黑交通公司（MVG）將於2026年年底停止A型列車載客服務；該型列車已在慕尼黑地鐵服役55年。自2027年1月1日起，慕尼黑地鐵僅能使用配備滅火設備的列車，市營事業體慕尼黑市政公司（SWM）未為A型列車加裝該設備。MVG宣布保留一列長編組A型列車，供特殊及博物館行程使用。
臺北捷運局啟示：本案顯示，列車設備要求會影響老舊車隊能否繼續營運；工程單位可將滅火設備納入車隊更新與延壽評估，並比較加裝與除役方案。另可參考保留一列長編組供特殊及博物館運行的作法，於車隊汰換規劃中評估保存具歷史意義車輛的安排。
來源：www.abendzeitung-muenchen.de
來源網址：https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/muenchner-u-bahn-auf-ihren-letzten-metern-az-leser-vermissen-sie-jetzt-schon-art-1165925

雪梨地鐵M1線Bankstown至Sydenham路段本週末不啟用，確切日期尚未公布

日期：2026-10-15
國家 / 地區：澳洲
運輸系統：Sydney’ s M1 metro line
地點：between Bankstown and Sydenham
相關系統：電聯車
事件摘要：新南威爾斯州政府排除雪梨地鐵M1線最後一段於本週末啟用，但尚未公布確切日期。交通部長John Graham表示，Bankstown至Sydenham路段距離啟用「以週計，不以月計」。內部文件顯示，該路段預計於11月15日新鐵路時刻表實施前啟用。

臺北捷運局啟示：該路段啟用須待國家鐵路安全監管機關核准載客營運；營運單位Metro Trains Sydney已提交最終安全案例及佐證資料供審查。都市軌道工程可將安全案例與佐證文件的審查進度納入啟用準備及時程管理，並在監管核准前避免對外承諾確切啟用日期。

來源：www.smh.com.au

來源網址：https://www.smh.com.au/national/nsw/we-are-very-close-opening-date-narrows-for-final-stage-of-sydney-s-metro-train-line-20261015-p615tb.html

大田都市鐵道2號線路面電車第12工區契約工期至2029年2月

日期：2026-10-15

國家 / 地區：韓國

運輸系統：대전도시철도 2호선(트램)

地點：대전

事件摘要：大田廣域市將都市鐵道2號線路面電車的通車時程由2028年底調整為2030年下半年。啟龍建設產業於2025年8月27日公告取得第12工區工程，契約期間為2025年9月1日至2029年2月28日，並表示期間自開工日起至完工日止。大田市表示，近期進度管理檢查確認西大田地下道區段補償及車輛試運轉計畫變更可能影響通車時程，並將透過整合工程進度計畫最終確定通車時程。

臺北捷運局啟示：本案第12工區契約完工日為2029年2月28日，而全線通車時程已調整至2030年下半年；另有地下道區段補償及車輛試運轉計畫變更等影響因素。都市軌道工程進度管理可將土建工區契約里程碑、用地補償及車輛試運轉安排納入整合時程檢核，並明確呈現各項目對全線通車日期的影響。

來源：www.atnnews.co.kr

來源網址：https://www.atnnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=111680

利馬與卡亞俄地鐵2號線協調提前啟用三座新車站

日期：2026-10-15

國家 / 地區：秘魯

運輸系統：Línea 2 del Metro de Lima y Callao

事件摘要：交通與通信部（MTC）正協調提前啟用利馬與卡亞俄地鐵2號線三座新車站，盼其早於原定期限投入營運。提前啟用仍在協調中，尚無確認的營運日期。該線目前於初期路段提供服務，其他新車站仍在施工；三座車站能否提前開放，取決於相關協議及啟用條件。

臺北捷運局啟示：此案的提前啟用仍取決於協議及必要啟用條件，顯示調整車站開放時程時，工程單位可將協議完成情形與啟用條件納入時程管理及營運準備檢核，避免把協調中的目標日期視為已確認的營運日期。

來源：cuantoestaeldolar.pe

來源網址：https://cuantoestaeldolar.pe/noticias/linea-2-del-metro-buscan-adelantar-la-apertura-de-tres-estaciones/

里斯本地鐵因24小時罷工全線停駛並關閉車站

日期：2026-10-14

國家 / 地區：葡萄牙

運輸系統：Metro de Lisboa

事件摘要：里斯本地鐵公告，因工會召集罷工，10月14日全線暫停運輸服務，所有車站關閉。服務預計於10月15日06:30恢復。

臺北捷運局啟示：本次停駛涵蓋全線及所有車站，並預先公告恢復時間，顯示罷工情境下營運中斷範圍與復駛資訊須明確傳達；都市軌道營運單位可據此檢視全線停駛期間的旅客通知與復駛公告安排。

來源：cnnportugal.iol.pt

來源網址：https://cnnportugal.iol.pt/metro-de-lisboa/metro/metro-de-lisboa-fecha-todas-as-estacoes-durante-24-horas-greve-paralisa-servico-ate-quinta-feira/20261014/6acf164cd34e9a786e75c13b

Napoli 地鐵 6 號線配合新列車啟用準備工程縮短服務

日期：2026-10-14

國家 / 地區：未能確認

運輸系統：未能確認
地點：Augusto-Municipio
相關系統：電聯車
事件摘要：ANM 表示，2026年10月16日及17日，地鐵 6 號線因新列車啟用準備工程，僅於 Augusto 至 Municipio 區間行駛。期間 Mostra 站對外關閉，兩日後恢復正常服務。
臺北捷運局啟示：本案將新列車啟用準備工程與分段營運及車站關閉安排相連。都市軌道工程規劃可據此檢視新車導入作業與營運調整的協調方式，並將縮短行駛區間及 Mostra 站停用資訊納入旅客告知與尖峰時段疏運安排。
來源：fr.napolike.com
來源網址：https://fr.napolike.com/metro-linea-6-augusto-municipio-16-17-ottobre-2026

墨爾本 G Class 電車獲 2026 年澳洲優良設計金獎

日期：2026-10-14
國家 / 地區：澳洲
運輸系統：Melbourne G Class tram
地點：Melbourne
相關系統：電聯車
事件摘要：墨爾本 G Class 電車獲得 2026 年澳洲優良設計獎金獎，列入產品類的汽車與運輸項目，由 Alstom 設計、維多利亞州政府擔任委託方。另有一項由交通與規劃部及其車輛與票務部門提出的採購策略，獲得設計策略類金獎。
臺北捷運局啟示：此案顯示，車輛設計與採購策略均可納入設計評估。都市軌道工程規劃新車採購時，可檢視如何建立業主端工程與契約能力、在競標前讓製造商參與需求發展，並採用已有其他路網應用經驗的設計與組件；G Class 的設計亦依墨爾本需求調整轉向架、車軸及車門配置。
來源：www.railway.supply
來源網址：https://www.railway.supply/melbournes-g-class-tram-wins-good-design-gold-and-so-does-its-procurement/

【採購事件】

Martinus獲授聖地牙哥地鐵9號線軌道與架空供電系統設計建造及維護合約

日期：2026-10-20
國家 / 地區：智利
運輸系統：Metro de Santiago
地點：Santiago
相關系統：供電
事件摘要：澳洲承包商 Martinus 獲授 Metro de Santiago 9號線軌道與架空供電系統設計建造合約，另獲授20年維護合約。9號線全長27公里，設19座車站，其中6座可轉乘；工程總額為US$2.7bn。
臺北捷運局啟示：本案將軌道與架空供電系統設計建造，以及20年維護分別納入合約，工程單位可檢視設計建造與長期維護的介面、維護責任及交付條件，並評估如何在採購階段確保建置成果與後續維護需求相互銜接。
來源：www.railwaygazette.com
來源網址：https://www.railwaygazette.com/chile/2026/10/20/martinus-awarded-santiago-metro-line-9-track-and-electrification-contract/

華沙新型低地板電車採購案三家投標廠商報價均高於預算

日期：2026-10-20
國家 / 地區：波蘭
運輸系統：바르샤바 트램
地點：바르샤바

相關系統：電聯車
事件摘要：華沙電車營運公司公開新型電車採購案投標結果，現代樂鐵、Škoda Transportation及PESA三家廠商參與。採購內容為最多62輛可雙向行駛的低地板電車，包含基本採購20輛及42輛追加選購權，並涵蓋維修設備、零件、技術文件、軟體與訓練。三家廠商報價均超過基本採購預算；評選將綜合考量價格、能源消耗、維修計畫及噪音等因素，其中價格占66%、能源消耗占14%。
臺北捷運局啟示：本案將車輛供應與維修設備、零件、技術文件、軟體及訓練一併納入，且評選明列能源消耗、維修計畫與噪音等項目。都市軌道車輛採購可據此檢視採購範圍是否涵蓋後續維修與技術移轉需求，並將能源消耗及維修條件納入可量化的評選與全生命週期評估；三家報價均逾基本採購預算，也顯示招標規劃宜預先評估預算與市場報價的落差及財源調整空間。
來源：kpinews.kr
來源網址：https://kpinews.kr/newsView/1065570609216461

馬德里地鐵投入1,640萬歐元更新294部電扶梯

日期：2026-10-19
國家 / 地區：西班牙
運輸系統：Metro de Madrid
地點：Madrid
事件摘要：馬德里地鐵將投入1,640萬歐元更新網內294部電扶梯，工程工期為48個月，預計於2030年完成。工程涵蓋更換梯級鏈、控制櫃及其他機械與電氣系統，並採用原製造商提供的備品。更新數量約占全網1,712部電扶梯的17%。
臺北捷運局啟示：本案將梯級鏈更換與控制櫃更新納入同一項多年期電扶梯更新工程，並採用原製造商備品；都市軌道工程單位可據此檢視更新範圍是否涵蓋主要磨耗部件與控制設備，並在分期施工規劃中納入備品相容性及48個月工期的管理需求。
來源：www.moncloa.com
來源網址：https://www.moncloa.com/2026/10/19/metro-madrid-escaleras-mecanicas-renovacion-3451560/

Alstom取得約8億歐元河內 Metropolis 電聯車供應訂單

日期：2026-10-19
國家 / 地區：越南
運輸系統：métro de la capitale vietnamienne
地點：Hanoï
相關系統：電聯車、號誌、供電、通訊
事件摘要：Alstom宣布取得約8億歐元訂單，將為越南河內地鐵供應 Metropolis 電聯車。此為與越南 Vingroup 協議的一部分，首批將供應83列車；新一代列車採五節車廂，由 Alstom 位於 Valenciennes Petite-Forêt 的工廠設計及製造。協議另包含技術授權安排，Vingroup將在越南組裝117列車，使用 Alstom 提供的零組件。
臺北捷運局啟示：本案將列車設計製造、零組件供應與授權後的在地組裝納入同一協議，且涉及多個國家的生產據點；都市軌道工程規劃可據此檢視跨據點介面管理、零組件供應責任與組裝品質驗證要求，並將相關要求納入採購及驗收安排。
來源：latele.ch
來源網址：https://latele.ch/articles/alstom-decroche-une-commande-de-800-millions-d-euros-au-vietnam

布爾諾公共運輸公司招標採購最多40輛雙向高運量電車

日期：2026-10-19
國家 / 地區：捷克
運輸系統：來源未載明
地點：Brno
相關系統：電聯車、自動收費

事件摘要：布爾諾公共運輸公司 Dopravní podnik m□sta Brna（DPMB）已啟動招標，採購最多40輛雙向高運量電車。公告於2026年10月13日發布，框架協議預估金額為1億4,400萬歐元（36億捷克克朗），未含加值稅；實際交付數量依協議下訂單而定。投標截止日為2026年11月19日，須以電子方式投標；契約形式為期四年的框架協議，後續訂單不再於投標者間重新競爭。

臺北捷運局啟示：本案以四年框架協議採購最多40輛，實際數量依後續訂單決定；辦理類似車隊採購時，可將數量上限、分批下單機制與交付條件納入契約及財務規劃。招標另要求電車具備雙向運行能力與乘客資訊、電子票務及自動乘客計數系統，可據此檢視車輛功能需求與既有營運系統的整合界面及驗收項目。

來源：www.railwaypro.com

來源網址：https://www.railwaypro.com/wp/brno-launches-tender-for-up-to-40-high-capacity-trams/

羅馬電車系統採購56.5公里供電電纜，以配合新型CAF Urbos電車

日期：2026-10-17

國家 / 地區：義大利

運輸系統：rete tramviaria di Roma

地點：Roma

相關系統：供電

事件摘要：Atac依DG 81/2026決議，將供應56.5公里電車電力電纜的框架協議委託Italian Cable Company。這項採購將配合羅馬電車網路現正進行的更新與擴充工程，並支援新型CAF Urbos電車所需的電力供應。

臺北捷運局啟示：此案將電纜採購與新型電車的供電需求及路網更新相連結；都市軌道工程規劃可據此檢視電纜供應與新車導入的介面及時程，並在設計整合與測試驗證中確認供電能力能滿足車輛運轉需求。

來源：www.odisseaquotidiana.com

來源網址：https://www.odisseaquotidiana.com/2026/10/tram-atac-aggiudica-lacquisto-di-56-km-di-fili-elettrici.html

慰禮線路面電車通車時程受交通安全審議程序影響

日期：2026-10-16

國家 / 地區：韓國

運輸系統：위례선 트램

地點：서울

事件摘要：首爾市議員鄭鎮哲於15日與城市基盤設施本部相關部門召開會議，檢視慰禮線路面電車的推動進度及通車時程。工程進度達96.6%；道路領域交通設施安全診斷委託案已於12日以隨意契約方式發包，作業期間為自啟動日起6個月，預計明年4月左右完成。通車前須依安全診斷結果辦理首爾警察廳交通安全審議；相關部門表示，9月1日接獲辦理道路指定、安全診斷及後續交通安全審議程序的通知，並以年內通車為目標，但審議結果可能影響通車時程。

臺北捷運局啟示：本案顯示，路面電車通車程序涉及道路指定、交通設施安全診斷及警察機關交通安全審議，且診斷作業預計於明年4月左右完成。都市軌道工程規劃可將這些程序及其前後依存關係納入整體時程管理，並依安全診斷與審議進度及早評估通車日期；若預期延後，應預先說明延後原因及最新時程，降低民眾資訊落差。

來源：www.fn1966.com

來源網址：https://www.fn1966.com/news/articleView.html?idxno=43577

【事故事件】

墨西哥城地鐵9號線站間火災後疏散乘客並部分停駛

日期：2026-10-20

國家 / 地區：墨西哥

運輸系統：Línea 9 del Metro de la Ciudad de México

地點：Velódromo y Ciudad Deportiva

事件摘要：10月20日晚間，墨西哥城地鐵9號線Velódromo與Ciudad Deportiva兩站間發生火災，乘客隨後撤離。墨西哥城地鐵營運單位宣布部分路段暫停服務，Tacubaya至Chabacano區間雙向維持營運，Chabacano至Pantitlán區間則停止列車服務。
臺北捷運局啟示：事件涉及站間火災、乘客疏散及區間停駛，顯示火警應變與營運調度須同步執行；都市軌道工程部門可據此檢視站間火警通報、疏散程序及分段停駛安排的整合演練。
來源：www.adn40.mx
來源網址：https://www.adn40.mx/ciudad/2026-10-20/incendio-provoca-desalojo-en-linea-9-del-metro-cdmx/

東京地下鐵日比谷線列車自動運轉時超越車站約300公尺停車

日期：2026-10-19
國家 / 地區：日本
運輸系統：東京メトロ日比谷線
地點：虎ノ門ヒルズ駅
事件摘要：通勤尖峰期間，東京地下鐵日比谷線一列往北千住方向的列車於自動運轉中，通過虎之門之丘站約300公尺後停下。因列車未於車站停車，車掌與駕駛員操作緊急煞車使列車停止；事件造成中目黑站至霞關站間約50分鐘停駛，約3萬4000人受影響，無人受傷。東京地下鐵表示仍在調查原因。
臺北捷運局啟示：本案列車在自動運轉中未於車站停車，並由車掌與駕駛員操作緊急煞車；工程單位可據此檢視自動運轉停站功能的異常偵測、人工介入與緊急煞車程序，以及相關情境的測試驗證，並將約50分鐘區間停駛及約3萬4000人受影響納入營運中斷風險評估。
來源：news.tv-asahi.co.jp
來源網址：https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000541233.html

奧斯陸電車與計程車碰撞並出軌，6人送醫

日期：2026-10-16
國家 / 地區：未能確認
運輸系統：未能確認
地點：krysset der Munkedamsveien møter Dokkveien
相關系統：電聯車
事件摘要：奧斯陸警方於週五晚間接近23時通報，電車與計程車在Munkedamsveien與Dokkveien交會路口發生碰撞，碰撞後電車出軌。共有6人送往急診接受後續醫療照護，事故相關人員未通報有嚴重傷勢。
臺北捷運局啟示：本案涉及電車與道路車輛碰撞及電車出軌，都市軌道工程單位可據此檢視路口事故風險評估、電車出軌情境的應變程序，以及事故後傷患處置與路線營運調整的整合機制。
來源：www.adressa.no
來源網址：https://www.adressa.no/nyheter/innenriks/i/Abk4pq/oslo-trikk-sporet-av-etter-sammenstoet-med-bil

三鶯線鶯歌站發生供電異常，部分區間暫停營運

日期：2026-10-15
國家 / 地區：臺灣
運輸系統：新北メトロ（MRT）三鶯線
地點：新北市
相關系統：供電
事件摘要：新北捷運三鶯線鶯歌站於14日上午5時30分左右發生供電異常，部分區間一度暫停營運。初步調查認為，可能是供電用第三軌與列車底部集電裝置接觸不良所致；異常在營運前列車配置作業期間被發現，列車因此無法行駛。三鶯線改採頂埔至臺北大學間折返運轉，並於完成設備檢查及修復、確認運作正常與安全後，於下午4時恢復正常營運。
臺北捷運局啟示：本次異常涉及第三軌與列車集電裝置的接觸，工程部門可據此檢視供電介面檢查項目及營運前列車配置作業中的異常辨識流程；事件於完成檢修及確認安全後恢復營運，也顯示檢修與復駛確認程序應納入供電異常的應變及安全驗證規劃。

來源：news.livedoor.com
來源網址：https://news.livedoor.com/article/detail/32575560/

薩拉戈薩路面電車司機與保全人員遭乘客攻擊

日期：2026-10-15
國家 / 地區：西班牙
運輸系統：tranvía de Zaragoza
地點：Zaragoza
事件摘要：據報導，10月13日凌晨，薩拉戈薩路面電車一節車廂的車門遭乘客阻擋，以便另一名青年上車，致使列車無法重新啟動。司機與保全人員離開駕駛室，要求乘客勿阻擋出入口，過程中與四名21至22歲青年發生衝突，兩名員工據稱遭到攻擊。
臺北捷運局啟示：事件涉及乘客阻擋車門造成列車停滯，以及員工現場處置期間遭受攻擊；都市軌道營運單位可據此檢視車門受阻時的處置程序、員工與保全的協同應變方式，以及高人潮期間的現場安全防護安排。
來源：www.elpespunte.es
來源網址：https://www.elpespunte.es/articulo/sucesos/que-ha-pasado-tranvia-zaragoza-cuatro-jovenes-agreden-conductor-fiestas-pilar/20261015112248156492.html

【技術新知】

布拉格地鐵D線 Nové Dvory 車站開始地下開挖

日期：2026-10-20
國家 / 地區：捷克
運輸系統：Prague’ s Metro Line D
地點：Nové Dvory station
事件摘要：布拉格地鐵D線 Nové Dvory 車站已開始地下開挖，首階段施作車站施工所需的臨時出入口隧道及通風隧道，兩者總長300公尺。通風隧道將於距出入口隧道起點約103公尺處分岔，並連接深34公尺的通風豎井，相關隧道工程預計持續至2027年第一季末。後續將開挖車站本體、電扶梯隧道及升降機井；車站採新奧地利隧道工法及單拱設計，長208公尺、寬23公尺，月臺約位於地面下33公尺。
臺北捷運局啟示：Nové Dvory 車站工程將臨時施工出入口與永久通風設施納入地下開挖安排，且通風隧道須連接深34公尺的豎井。都市軌道工程規劃可據此檢視施工階段的出土與施工動線如何銜接永久通風設施，並在深層車站設計及施工界面管理中納入豎井、車站本體與後續機電設施的整合需求。
來源：www.railwaypro.com
來源網址：https://www.railwaypro.com/wp/excavation-begins-for-a-new-metro-station-in-prague/

大邱都市鐵道辦理分區火災應變及人命救助聯合訓練

日期：2026-10-19
國家 / 地區：韓國
運輸系統：대구 도시철도 1~3호선
事件摘要：大邱消防安全本部宣布，將自20日起至下月27日，針對大邱都市鐵道1至3號線的結構特性辦理火災搶救及人命救助聯合訓練，參與單位包括大邱交通公社及9個消防署。訓練於實際車站、隧道及機廠進行，檢視消防人員進入路徑、設備操作與乘客疏散程序。
臺北捷運局啟示：訓練依地下與高架路段的救援條件進行情境檢視，可供都市軌道工程部門在火災應變規劃中，分別檢討地下區段的消防人員進入、設備運用及乘客疏散程序，以及高架區段列車停駛時的乘客救援與下送方式，並透過營運單位與消防單位共同演練確認程序可行性。
來源：www.kyongbuk.co.kr
來源網址：https://www.kyongbuk.co.kr/news/articleView.html?idxno=4087758

馬尼拉LRT1號線將進行回生電力有效利用節能實證

日期：2026-10-19

國家 / 地區：菲律賓
運輸系統：LRT1号線
地點：マニラ首都圏
相關系統：電聯車、供電
事件摘要：住友商事與阪急電鐵於10月19日宣布，將與馬尼拉輕軌公司（LRMC）合作，在馬尼拉首都圈LRT1號線進行節能實證。此案依據實測與分析結果，將導入供電裝置，將回生電力供應至車站設備，並最佳化變電所送往架線的電壓及修改車輛控制軟體，以減少回生電力損失。兩家公司表示，實證措施可望利用目前損失回生電力的一半，並以降低電力消耗為目標。
臺北捷運局啟示：本案結合車站設備供電、變電所送出電壓最佳化及車輛控制軟體修改，顯示回生電力再利用涉及供電與電聯車控制的整合。都市軌道工程可檢視列車運轉與回生電力供需的實測分析、車站設備受電的整合條件，以及軟體修改後對回生電力損失的驗證方式；實際節能效益則宜以量測結果評估。
來源：news.railway-pressnet.com
來源網址：https://news.railway-pressnet.com/archives/92721

Alstom推出孟買4號及4A號線首列六輛編組無人駕駛列車

日期：2026-10-19
國家 / 地區：印度
運輸系統：Line 4
地點：Mumbai
相關系統：電聯車、號誌、供電、機廠維修設備
事件摘要：Alstom推出供孟買未來4號及4A號線使用的39列Metropolis六輛編組無人駕駛列車中的首列，並表示該列車歷時14個月完成工程設計與製造。列車於10月14日揭幕，採1 435 mm軌距，設計速度為90 km/h、營運速度為80 km/h。Alstom亦將供應列車、號誌系統及機廠設備，並提供五年維護服務。
臺北捷運局啟示：本案列車、號誌系統及機廠設備由同一供應商供應，且另含五年維護服務，工程規劃可據此檢視跨系統介面、整合測試及維護責任如何納入採購與驗收安排；列車設計與製造歷時14個月，也可作為評估列車設計、製造及測試時程規劃的參考。
來源：www.railwaygazette.com
來源網址：https://www.railwaygazette.com/india/2026/10/19/mumbai-metro-line-4-4a-train-rolled-out-in-record-time/

萬大中和線工程進度突破87%，主線動態測試啟動

日期：2026-10-18
國家 / 地區：臺灣
運輸系統：萬大中和線
地點：台北市中正區、萬華區，以及新北市永和區、中和區
相關系統：電聯車
事件摘要：萬大中和線全長約 9.5 公里，規劃 9 個車站，串聯臺北市中正、萬華及新北市永和、中和等生活圈。全線工程進度已突破 87%，主線動態測試已啟動；19 列電聯車預計於今年底陸續進行測試，工程朝 2027 年完工目標推進。
臺北捷運局啟示：主線動態測試已啟動，且 19 列電聯車預計於今年底陸續測試，可作為檢視列車與系統整合驗證規劃的案例；工程單位可據此審視測試安排與完工目標間的銜接，確保測試結果能支援後續整合驗證。
來源：www.bella.tw
來源網址：https://www.bella.tw/articles/design&gadget/60540/taipei-new-mrt-wanda-zhonghe-line-progress-stations

光州都市鐵道2號線第一階段電聯車開始進入機廠

日期：2026-10-15
國家 / 地區：韓國
運輸系統：광주도시철도 2호선
相關系統：電聯車、號誌、供電、通訊、機廠維修設備

事件摘要：全羅南道光州統合特別市自10月14日起開始將光州都市鐵道2號線第一階段電聯車運入機廠，預計於11月前依序完成17列、共34輛的進廠作業。首列車正進行行駛及性能測試，量產列車則自製造廠直接運往機廠。進廠後將與電力、號誌及通訊設施進行介面測試，並於機廠試驗線驗證行駛性能與安全；首列車須行駛2,500公里，量產列車各行駛1,000公里。

臺北捷運局啟示：本案將電聯車與電力、號誌及通訊設施的介面測試，和機廠試驗線的分階段里程驗證納入進場後測試流程；都市軌道工程可據此檢視測試計畫是否明確訂定系統介面檢核項目、首列車與量產列車的驗證範圍，以及進入正線試運轉前的安全驗證條件。

來源：www.breaknews.com

來源網址：https://www.breaknews.com/1243121

桃園捷運綠線北機廠採水泥拌合工法並推進工程及通車整備

日期：2026-10-14

國家 / 地區：臺灣

運輸系統：捷運綠線

地點：桃園市

相關系統：電聯車、供電

事件摘要：桃園市府表示，捷運綠線北機廠運用水泥拌合工法改善地層強度，將原先預估需6至8年的工程期程縮短至3年8個月。北機廠基地約90萬立方公尺鬆散、軟弱且受污染土壤，市府團隊接手後用8個月完成15公頃基地整地，並於1年半完成機廠4棟核心建物結構、1年11個月完成變電站永久送電。首輛列車於2年內抵臺，車輛動態測試於2年7個月啟動，高架5站動態測試則於2年11個月展開；市府並同步規劃北段通車配套，目標年底通車。

臺北捷運局啟示：北機廠以水泥拌合工法處理約90萬立方公尺鬆散、軟弱且受污染土壤，並於8個月完成基地整地；此案例可供都市軌道工程檢視地質改善方案與機廠施工圖說、建物結構及永久供電等工項的整合排程。綠線依序推進列車抵臺、車輛動態測試及高架5站動態測試，也可作為檢視測試階段銜接與通車整備安排的參考。

來源：taiwanreports.com

來源網址：https://taiwanreports.com/archives/1019133

雅典地鐵1號線首列翻修列車投入載客服務

日期：2026-10-14

國家 / 地區：希臘

運輸系統：Athens Metro Line 1

地點：Athens

相關系統：電聯車、供電

事件摘要：雅典地鐵1號線14列翻修列車中的首列於10月7日投入載客服務，其餘13列依合約預定於2027年底前完成。營運單位STASY表示，該列車已通過工廠、技術及營運測試，並取得常規服務所需認證。翻修保留原有金屬車體，更新主要系統，包括改用交流牽引馬達與新牽引系統，並更新電氣、氣動、旅客資訊及安全設備。

臺北捷運局啟示：本案保留原有金屬車體、更新主要系統，且首列經工廠、技術及營運測試並取得常規服務認證後投入載客服務；都市軌道工程可據此檢視既有車體續用與主要系統更新的整合介面，並將各階段測試及服務認證納入改造驗證安排。其餘13列須於2027年底前完成，可作為檢視分批改造產能、交付進度與營運需求協調的具體案例。

來源：www.railway.supply

來源網址：https://www.railway.supply/athens-line-1-gets-first-rebuilt-train-13-more-by-end-2027/

執行說明：

本期有 22 則候選或事件因技術問題未完成處理，未列入本報告。

本期跨來源同事件合併有部分因技術問題未完成，本報告可能含重複報導的事件。