捷運技術週報

【營運動態】

名古屋市交通局辦理地震導致地下鐵脫軌情境訓練

日期：2026-10-20
國家 / 地區：未能確認
運輸系統：名古屋市交通局
地點：名古屋市
相關系統：電聯車
事件摘要：名古屋市交通局於震度7地震造成地下鐵脫軌的假設情境下辦理訓練。訓練確認乘客避難引導及將車輛復軌的作業程序。
臺北捷運局啟示：可據此檢視地震造成列車脫軌情境下的應變程序，並透過演練驗證乘客疏散引導與車輛復軌作業的協調性及可執行性。
來源：news.livedoor.com
來源網址：https://news.livedoor.com/article/image_detail/32612502/?img_id=57091082

日內瓦跨境電車17號線延伸至法國安納馬斯

日期：2026-10-20
國家 / 地區：未能確認
運輸系統：未能確認
事件摘要：日內瓦跨境電車17號線於10月17日延伸1.2公里至法國安納馬斯的Perrier-Aubrac，新增三座車站。此延伸為日內瓦—安納馬斯電車計畫第二階段，由跨市鎮機構Annemasse Agglo與法國交通主管機關合作推動；工程於2023年夏季開始，7月啟動測試。延伸線旨在服務地方旅運，補充以較長距離跨境運輸為主的Léman Express區域鐵路網。
臺北捷運局啟示：跨境電車延伸涉及多個交通主管機關及區域鐵路的服務銜接，可於規劃階段明確界定跨機關協作與旅運分工，並在通車前透過測試確認新增路段及車站具備營運條件。
來源：www.railwaygazette.com
來源網址：https://www.railwaygazette.com/france/2026/10/20/swiss-tramway-extended-further-into-france/

T10電車線銜接工程期間T4、T2路線將調整服務

日期：2026-10-19
國家 / 地區：未能確認
運輸系統：TCL
相關系統：號誌、供電
事件摘要：為配合未來T10電車線建置，工程團隊將於10月25日至11月24日在Vénissieux車站銜接T4與T10的架空接觸線，並安裝新接觸線，以連接T10電力設備與既有設施。由於作業須在營運中的設施上進行，T4部分日期將縮短行駛區間或中斷服務，T2則於10月28日及29日傍晚配合T10號誌測試調整行駛區間；期間將提供接駁巴士，T2接駁班距為15分鐘。
臺北捷運局啟示：此案顯示新線電車線銜接與號誌測試可能影響既有路線營運。辦理類似工程時，可於施工規劃階段整合既有設備介面、施工時段、行車調整及接駁安排，並透過安全作業管制降低營運中設施施工風險。
來源：www.lyoncapitale.fr
來源網址：https://www.lyoncapitale.fr/actualite/metropole-de-lyon-des-perturbations-attendues-sur-les-tramways-t4-et-t2-jusqua-fin-novembre

울산市議會檢視電車政策，要求掌握建設進度與營運財務

日期：2026-10-19

國家 / 地區：未能確認
運輸系統：未能確認
事件摘要：울산市議會未來交通特別委員會於19日召開第2次會議，聽取울산市相關官員提出的2026年度電車政策業務報告，討論울산都市鐵道1號線建設、設計施工一括招標及優先施工部分的開工情形。委員並檢視工程進度、財源、營運赤字估算及施工期間交通影響；對於轉為長期檢討的태화강역至장생포氫能電車計畫，則提出研議結合觀光資源等後續方案。
臺北捷運局啟示：電車建設與營運規劃可整合檢視工程進度、財務假設、施工期間交通維持及路網調整情境，並評估車站周邊開發與觀光規劃的銜接。計畫方向調整時，宜一併盤點已投入成本、後續處置及替代方案的風險。
來源：www.ujnews.co.kr
來源網址：https://www.ujnews.co.kr/news/newsview.php?ncode=1065595481500915

蔚山城市鐵道1號線車輛基地規劃遷址

日期：2026-10-19
國家 / 地區：韓國
運輸系統：未能確認
相關系統：電聯車、供電、機廠維修設備
事件摘要：蔚山市宣布，擬將原規劃設於太和江站廣場的城市鐵道1號線車輛基地，改設於路線內其他基地，並另覓可於現行工期內完成建設的替代用地。原址需遷移一條管徑762毫米、長357公尺的高壓天然氣管線，預估需24個月；另因場址地質條件，地盤改良亦需約24個月。市府估計若維持原址，工程至少需72個月，較原規劃45個月增加27個月，工程費用預估增加3百億韓元以上。原規劃的氫氣充填站則維持設於太和江站廣場，替代用地選定將綜合考量營運效率、施工條件、經費及周邊環境。
臺北捷運局啟示：車輛基地選址與基本設計階段，宜同步查明地下管線及地盤條件，並將管線遷改、地盤改良所需工期與費用納入整體工期及成本風險評估；若基地與能源設施分址，亦應於規劃階段檢視其營運介面及建設條件。
來源：www.enewstoday.co.kr
來源網址：http://www.enewstoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=2481671

경남道長搭乘試運轉列車檢視梁山都市鐵道通車準備

日期：2026-10-19
國家 / 地區：韓國
運輸系統：양산 도시철도
地點：양산
相關系統：電聯車、號誌
事件摘要：19日下午，朴完洙依序視察沙松站轉乘中心與梁山中央站，並搭乘兩站間行駛的梁山都市鐵道試運轉列車，檢視列車行駛穩定性、安全設備及通車準備。梁山都市鐵道全長11.43公里，設置7座車站，工程總經費為7,962億韓元，目標於12月通車；目前正進行營運試運轉與安全性驗證等通車前準備。視察亦涵蓋轉乘動線、導引系統、無人駕駛系統安全性及緊急應變準備。
臺北捷運局啟示：通車前應以試運轉及安全性驗證結果為依據，確認列車運行、安全設備、無人駕駛與緊急應變措施；並整合跨運具及不同都市鐵道路線的轉乘動線與導引資訊，檢核運行時間銜接及旅客通行便利性。
來源：www.gnen.net
來源網址：http://www.gnen.net/news/articleView.html?idxno=177947

瑞士核准伯恩至奧斯特蒙迪根路面電車新線建設許可

日期：2026-10-16
國家 / 地區：未能確認
運輸系統：Bern–Ostermundigen tram line
地點：Bern and Ostermundigen

事件摘要：瑞士聯邦運輸局已核發伯恩至奧斯特蒙迪根路面電車新線的建設許可。新線全長4.4公里，連接伯恩西部的 Viktoriaplatz 與奧斯特蒙迪根東部的 Oberfeld，將取代目前每年載運超過850萬人次的公車路線。沿線電車站長45公尺，將採無障礙設計；工程由 BernMobil、伯恩市及奧斯特蒙迪根市透過合資公司 TBO AG 負責推動。
臺北捷運局啟示：新線規劃可供路面電車建設參考：在路線及車站設計階段，應一併檢視轉乘需求、無障礙上下車條件及沿線行人與自行車通行安排，以兼顧運能、可及性與道路安全。
來源：www.railwaypro.com
來源網址：https://www.railwaypro.com/wp/switzerland-approves-the-construction-of-a-tram-line-in-bern/

秘魯交通部與特許營運商協調提前啟用利馬地鐵2號線三座車站

日期：2026-10-16
國家 / 地區：未能確認
運輸系統：Línea 2 del Metro de Lima y Callao
事件摘要：秘魯交通與通訊部於10月14日與利馬地鐵2號線特許公司代表會商，協調加速啟用位於阿特區的 Vista Alegre、Prolongación Javier Prado及Municipalidad de Ate三座車站；三站均屬計畫第6標段。雙方同意加強推動車站啟用工作並延長服務試營運，但交通部未公布啟用日期，也未說明預計縮短的工期。交通部表示，2號線第一階段1A目前於五座車站進行試營運。
臺北捷運局啟示：本案顯示，分階段新增車站時，啟用排程須與工程完成及營運所需系統準備相互銜接；可將車站啟用條件納入跨單位整合管控，並以延長試營運作為營運準備的一環。
來源：rpp.pe
來源網址：https://rpp.pe/economia/economia/linea-2-metro-de-lima-mtc-busca-adelantar-servicio-de-tres-nuevas-estaciones-cuales-son-noticia-1712843

慕尼黑地鐵 A 型車預定於2026年底退役

日期：2026-10-15
國家 / 地區：未能確認
運輸系統：未能確認
相關系統：電聯車
事件摘要：慕尼黑地鐵 A 型車預定於2026年12月31日退出營運；該型車自1971年慕尼黑首條地鐵路線開通時投入定期營運，至退役時已服役55年。自2027年1月1日起，慕尼黑地鐵僅可使用配備滅火設備的列車，慕尼黑市政公用事業公司（SWM）未為 A 型車加裝該設備。慕尼黑交通公司（MVG）宣布將保留一列 A 型車長編組，用於特別及博物館行駛。
臺北捷運局啟示：車隊汰換規劃可將新設備要求與既有車輛改裝可行性一併評估，並據以安排退役時程；若保留退役車輛作特殊用途，宜同步規劃保存及後續運用方式。
來源：www.abendzeitung-muenchen.de
來源網址：https://www.abendzeitung-muenchen.de/muenchen/muenchner-u-bahn-auf-ihren-letzten-metern-az-leser-vermissen-sie-jetzt-schon-art-1165925

墨爾本 G Class 電車獲 2026 年澳洲優良設計金獎

日期：2026-10-14
國家 / 地區：澳洲
運輸系統：Melbourne tram
相關系統：電聯車
事件摘要：墨爾本 G Class 電車獲得 2026 年澳洲優良設計獎產品 - 汽車與運輸類金獎；維多利亞州交通與規劃部門及其滾動車輛與票務部門的採購策略，另獲設計策略類金獎。該策略包括由政府建立工程、合約及工業設計能力，訂定詳細需求，並在競爭性招標前透過互動式開發流程及早引入製造商。G Class 採用 Alstom Flexity 2 平台並依墨爾本需求調整，包含實心車軸、可旋轉轉向架及增加車側車門；首列車於 2026 年 7 月 30 日在 59 號路線投入載客服務，每列最多可載 150 人。該車為 25 公尺全低地板電車，並可在車上儲存煞車能量；每位乘客能耗較舊車隊減少約 40% 是設計目標，並非已測得成果。

臺北捷運局啟示：本案顯示，採購前建立業主端工程與設計能力、及早與製造商互動，並以既有網絡驗證過的設計及零組件為基礎，有助於將車輛需求與既有設施條件納入整合規劃。電車設計亦可透過利害關係人參與、全尺寸模型測試及駕駛回饋，檢視無障礙使用與駕駛室配置；能源效益則宜將目標與實測結果明確區分。
來源：www.railway.supply
來源網址：https://www.railway.supply/melbournes-g-class-tram-wins-good-design-gold-and-so-does-its-procurement/

【採購事件】

Martinus獲聖地牙哥地鐵9號線軌道與架空電車線系統建置及維護合約

日期：2026-10-20
國家 / 地區：智利
運輸系統：Metro de Santiago
相關系統：供電
事件摘要：Railway Gazette International於10月20日報導，澳洲承包商Martinus獲得聖地牙哥地鐵9號線軌道及架空電車線系統設計與建置合約，並另獲20年維護合約。9號線全長27公里，設有19座車站（含6座轉乘站），預計可將聖地牙哥市中心至南部Puente Alto的行車時間縮短至35分鐘。該專案預計在智利創造300個工作機會，並使Martinus當地員工增至600人。
臺北捷運局啟示：軌道與架空電車線系統採設計、建置及長期維護合約，可作為機電工程採購與全生命週期維護規劃的參考；規劃時宜明確界定建置與維護的介面、責任及交付要求，並納入在地人力與供應商能力的評估。
來源：www.railwaygazette.com
來源網址：https://www.railwaygazette.com/chile/2026/10/20/martinus-awarded-santiago-metro-line-9-track-and-electrification-contract/

羅馬電車供電電纜採購案授予 Italian Cable Company

日期：2026-10-17
國家 / 地區：義大利
運輸系統：rete tramviaria
地點：Roma
相關系統：供電
事件摘要：Atac 依 DG 81/2026 處分，將電車供電用 56.5 公里電纜的供應框架協議授予 Italian Cable Company。此採購將配合持續進行中的軌道工程，協助更新及提升羅馬電車網路，並為新 CAF Urbos 電車提供所需電力。該措施由 DPCM Giubileo 資助，Atac 擔任採購機關及執行單位；電車網路的變電所亦已於當年夏季進行增能工程。
臺北捷運局啟示：規劃電車供電網更新時，可整合評估電纜供應、軌道工程與變電所增能需求，並確認供電能力可支援新車投入運轉。
來源：www.odisseaquotidiana.com
來源網址：https://www.odisseaquotidiana.com/2026/10/tram-atac-aggiudica-lacquisto-di-56-km-di-fili-elettrici.html

首爾慰禮線路面電車年內通車時程受交通安全審議影響

日期：2026-10-16
國家 / 地區：韓國
運輸系統：위례선 트램
地點：서울
事件摘要：首爾慰禮線路面電車全長5.4公里，行駛區間為首爾地鐵5號線馬川站至8號線福井站及南慰禮站。首爾市議員鄭鎮哲與都市基盤設施本部相關部門開會，檢視通車時程與推動情形；建設工程進度為96.6%。通車前須依交通設施安全診斷結果，辦理首爾警察廳交通安全審議；相關程序可能影響年內通車時程。

臺北捷運局啟示：本案顯示道路指定、交通設施安全診斷及跨機關交通安全審議均可能影響通車期程。規劃階段宜盤點相關程序與權責分工，將審查作業納入期程及風險管理；若通車時程可能調整，應及早向居民說明原因與預估安排。

來源：www.fn1966.com

來源網址：https://www.fn1966.com/news/articleView.html?idxno=43577

布達佩斯接收首列新型長編組 CAF Urbos 3 電車

日期：2026-10-14

國家 / 地區：匈牙利

運輸系統：Line 1

相關系統：電聯車

事件摘要：布達佩斯接收新系列首列長型 CAF Urbos 3 電車，該車長56公尺，屬於採購51輛車輛的合約，並將與同系列另4輛列車行駛於 Line 1。列車採9模組設計，最多可載客345人，其中81人為座位，並配備全車低地板、空調及再生煞車。運抵匈牙利前，BKK 與 BKV 專家已於西班牙工廠檢查電氣系統、車載設備及其他項目；投入營運前，仍須完成技術與功能檢查、動態及道路測試，以及型式認證與授權程序。

臺北捷運局啟示：本案顯示長編組新車投入營運前，需將工廠檢查、技術與功能檢查、動態及道路測試、型式認證與授權納入完整驗證流程。規劃新車驗收時，可明確界定各階段檢查項目及合約符合性判定要求，並確認所有程序完成後才准予營運。

來源：www.railwaypro.com

來源網址：https://www.railwaypro.com/wp/the-first-urbos-3-tram-has-arrived-in-budapest/

【事故事件】

墨西哥城地鐵9號線火情致部分區間暫停營運

日期：2026-10-20

國家 / 地區：墨西哥

運輸系統：Metro de la Ciudad de México

事件摘要：墨西哥城地鐵9號線 Velódromo 與 Ciudad Deportiva 站間於10月20日晚間發生火情，乘客因此疏散。營運單位 Servicio de Transporte Colectivo（STC）Metro 暫停 Chabacano 至 Pantitlán 區間列車服務，並以 Tacubaya 至 Chabacano 雙向行駛提供臨時服務。初步報告指出，火勢可能由燃燒垃圾引起並蔓延至軌道，光纖及高壓電纜可能受影響；現場救援人員持續處置，RTP 車輛協助接駁乘客。

臺北捷運局啟示：此事件顯示軌道區間火情可能同時影響通訊光纖與高壓電纜，並造成區間停駛及乘客疏散。可於火災風險評估與應變演練中納入線路設備受損情境，並檢視分段停駛、替代接駁及乘客疏散措施的協調程序。

來源：www.adn40.mx

來源網址：https://www.adn40.mx/ciudad/2026-10-20/incendio-provoca-desalojo-en-linea-9-del-metro-cdmx/

東京Metro日比谷線列車自動運轉時超越車站停車位置

日期：2026-10-19

國家 / 地區：未能確認

運輸系統：未能確認

事件摘要：10月19日上午7時55分左右，東京Metro日比谷線一列往北千住方向的列車在自動運轉中，行經虎之門之丘站時超過車站約300公尺後停下。列車長與駕駛員操作緊急煞車，列車返回原停車位置讓乘客下車，之後送往南千住站附近的車輛基地。日比谷線中目黑站至霞關站間暫停行駛約50分鐘，約3萬4000人受到影響；目前未確認有人受傷，東京Metro表示正在調查原因。

臺北捷運局啟示：此事件涉及列車自動運轉時未於車站停車，凸顯自動運轉系統異常情境下的安全防護與人工介入機制。規劃及測試驗證時，可針對站間越站情境檢視列車偵測、緊急煞車介入與乘客疏運程序，並將

調查結果納入故障情境及風險管理。
來源：news.tv-asahi.co.jp
來源網址：https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000541233.html

新北捷運三鶯線本月第二度發生供電異常

日期：2026-10-15
國家 / 地區：臺灣
運輸系統：新北メトロ（MRT）
地點：新北市
相關系統：供電
事件摘要：新北捷運三鶯線鶯歌站於14日上午5時30分左右發生供電異常，部分區間暫停行駛。初步調查認為，可能是第三軌與列車底部集電裝置接觸不良；列車配置作業期間發現異常後，三鶯線改以頂埔至台北大學間折返運轉，並安排接駁公車。設備檢查及修復，且確認運作正常與安全後，於下午4時恢復正常行駛；該線本月7日也曾發生供電異常。
臺北捷運局啟示：此案顯示供電設備與列車集電裝置的接觸狀況，應納入故障調查及復測重點；完成修復後，宜以運轉測試確認設備功能與安全，並針對個別故障釐清原因、檢視是否有相同故障再發風險。
來源：news.livedoor.com
來源網址：https://news.livedoor.com/article/detail/32575560/

蘇黎世第9區貨車與2號路面電車發生碰撞

日期：2026-10-14
國家 / 地區：未能確認
運輸系統：未能確認
相關系統：電聯車
事件摘要：週三中午，蘇黎世第9區一輛附掛車的貨車與2號路面電車發生碰撞。目擊者表示，貨車轉彎時撞上正在煞車的電車；碰撞後貨車駛離現場。蘇黎世市警察證實事故，但事故經過及是否有人受傷尚不明。
臺北捷運局啟示：此事件涉及道路車輛轉彎與路面電車交會，設計與營運風險管理可納入路口衝突情境，檢視預警、緊急煞車及事故通報程序的整合。
來源：www.blick.ch
來源網址：https://www.blick.ch/schweiz/zuerich/zuerich-lastwagen-kracht-in-tram/9w4ctw9

【技術新知】

桃園捷運綠線北段通車準備及沿線轉乘環境改善

日期：2026-10-20
國家 / 地區：未能確認
運輸系統：桃園捷運綠線
相關系統：電聯車、號誌
事件摘要：桃園捷運綠線第一階段以2026年底通車為目標，沿線約5.8公里空間配合通車準備完成改善。優先通車路段的號誌系統已完成階段性檢驗，所需10列列車的性能例行測試及相關整備工作陸續完成，預計10月下旬展開試運轉前置準備。北機廠及7座車站已通過消防檢查與無障礙勘檢，建物管理系統完成串接。
臺北捷運局啟示：通車前可整合號誌階段性檢驗、列車性能測試、建物管理系統串接及消防與無障礙檢查結果，並透過試運轉及通車前檢查確認系統介面與旅客服務設施符合要求。
來源：news.pchome.com.tw
來源網址：https://news.pchome.com.tw/travel/sharelife/20261020/index-79245440075987216015.html

布拉格地鐵D線 Nové Dvory 車站進入地下開挖階段

日期：2026-10-20
國家 / 地區：捷克

運輸系統：Prague’ s Metro
地點：Prague
事件摘要：布拉格地鐵D線 Ryšánka至Nové Dvory區段已開始地下開挖，首階段施工為車站施工及通風所需的通道。該區段工程由Subterra、Hochtief CZ、Hochtief Infrastructure及BeMo Tunneling組成的聯合團隊承攬，合約工期為72個月，Pankrác至Nové Dvory營運區段預計於2032年下半年開放載客。Nové Dvory車站將採新奧地利隧道工法及單拱設計；車站長208公尺、寬23公尺，月臺約位於地下33公尺。施工團隊另於Písnice的Rezerva工區準備兩部隧道鑽掘機的始發井與相關設施，機具預定於2027年年中抵達布拉格。
臺北捷運局啟示：此案顯示地下車站、通風設施及隧道施工需與開挖順序及施工場址整體規劃相互配合。規劃類似工程時，可將施工通道、通風井、機具始發井及不同工法介面納入設計整合與進度風險管理，並針對複雜地質條件及緊湊工期安排相應的施工驗證與安全管控。
來源：www.railwaypro.com
來源網址：https://www.railwaypro.com/wp/excavation-begins-for-a-new-metro-station-in-prague/

大邱辦理都市鐵路分區火災應變與人命救助聯合訓練

日期：2026-10-19
國家 / 地區：韓國
運輸系統：대구 도시철도
地點：대구
事件摘要：大邱消防安全本部宣布，將自20日至下月27日，與大邱交通公社及9個消防署，針對都市鐵路1至3號線的結構特性辦理火災應變與人命救助聯合訓練。訓練將於實際車站、隧道及機廠檢視消防人員進入路徑、裝備操作與乘客疏散程序；地下路段模擬濃煙情境，並檢查消防供水、裝備與傷患運送、無線電聯繫及排煙等作業。高架路段則演練以高架及曲臂雲梯車接近列車救援乘客，並確認使用螺旋式逃生裝置及緊急跨越板等安全設施的疏散方式。訓練主要安排於列車營運結束後的午夜至上午2時之間。
臺北捷運局啟示：可依地下與高架路段不同的火災及救援條件，將消防進入路徑、裝備運用、乘客疏散、通訊及排煙納入跨單位演練，並在實際車站、隧道與機廠場景檢視程序可行性。
來源：www.kyongbuk.co.kr
來源網址：https://www.kyongbuk.co.kr/news/articleView.html?idxno=4087758

Alstom推出孟買4號及4A號線首列無人駕駛列車

日期：2026-10-19
國家 / 地區：印度
運輸系統：未能確認
相關系統：電聯車、號誌、供電、機廠維修設備
事件摘要：Alstom於10月14日展示為孟買未來4號及4A號線製造的39列Metropolis六節編組無人駕駛列車中的首列，並表示列車在14個月內完成設計與製造。列車於Bengaluru設計，並在Alstom的Sri City工廠製造；推進系統由Coimbatore供應，轉向架由Savli供應。列車軌距為1 435 mm，設計速度為90 km/h，營運速度為80 km/h，並配置氣流式冷卻、輪椅通行設施及自行車架。Alstom另將供應列車、號誌系統及機廠設備，並提供五年維護服務。
臺北捷運局啟示：本案涵蓋列車、號誌及機廠設備的供應與維護，可作為檢視多系統介面整合及維護責任銜接的參考；列車設計與製造涉及多地協作，規劃階段宜明確管理設備介面、交付驗證及後續維護所需資料。
來源：www.railwaygazette.com
來源網址：https://www.railwaygazette.com/india/2026/10/19/mumbai-metro-line-4-4a-train-rolled-out-in-record-time/

萬大中和線工程進度逾87%，主線動態測試已啟動

日期：2026-10-18
國家 / 地區：未能確認
運輸系統：未能確認

相關系統：電聯車
事件摘要：報導指出，萬大中和線全長約9.5公里，規劃9個車站，工程進度已突破87%，主線動態測試已正式啟動。19列電聯車預計於今年底陸續進行測試，工程正進入系統整合驗證階段，目標於2027年完工。
臺北捷運局啟示：可將主線動態測試與電聯車測試納入整合驗證管理，明確管控測試介面、測試紀錄及缺失追蹤，以支援後續系統整合與完工驗證。
來源：www.bella.tw
來源網址：https://www.bella.tw/articles/design&gadget/60540/taipei-new-mrt-wanda-zhonghe-line-progress-stations

光州地鐵2號線工程進度落後，市長稱全線通車恐難達2035年目標

日期：2026-10-14
國家 / 地區：未能確認
運輸系統：未能確認
相關系統：電聯車
事件摘要：全羅南道 - 光州特別市市長 Min Hyeong-bae 於市議會答詢時表示，光州地鐵2號線全線通車可能無法達成2035年目標。第1期通車已延至2028年12月，第2期延至2035年12月；第1期土木工程完成99%，後續施工階段平均進度約50%。市長指出有兩個區段尚未開工，並表示因此難以判斷能否如期達成2035年期限。
臺北捷運局啟示：此案顯示土木工程高完成度不必然代表後續施工階段同步推進。大型捷運建設宜分階段追蹤各工項進度與尚未開工區段，並據此定期檢視整體通車時程及延誤風險。
來源：mbiz.heraldcorp.com
來源網址：https://mbiz.heraldcorp.com/article/10902806

雅典地鐵1號線首列翻新列車投入載客服務

日期：2026-10-14
國家 / 地區：希臘
運輸系統：Athens Metro
地點：Athens
相關系統：電聯車、供電
事件摘要：雅典地鐵1號線14列翻新列車中的首列於10月7日投入載客服務，營運商STASY表示，該列車已通過工廠、技術及營運測試，並取得常規服務所需認證。西班牙製造商CAF在希臘Volos執行翻新工程，保留原有金屬底架，更新主要系統，包括以交流牽引馬達及新牽引系統取代舊馬達，並更新電氣、氣動、旅客資訊及安全設備。合約要求其餘13列於2027年底前完成；第二列正在進行靜態測試，CAF目前同時處理4列。STASY表示，翻新目標是使每列列車至少再可靠服役25年。
臺北捷運局啟示：本案顯示，既有列車翻新可在保留原有底架的前提下更新牽引及車載設備；規劃同類工程時，可將設備更新範圍、型式與營運測試及認證要求，以及分批交付安排納入整合管理，並以翻新後的可靠度與可用度作為驗收及維修管理考量。
來源：www.railway.supply
來源網址：https://www.railway.supply/athens-line-1-gets-first-rebuilt-train-13-more-by-end-2027/

執行說明：

本期有 41 則候選或事件因技術問題未完成處理，未列入本報告。
本期有 2 則事件未通過內容驗證，未列入本報告。